

PRZEDMIAR


NAZWA INWESTYCJI : REMONT ŁAZIENEK ORAZ POMIESZCZENIA GOSPODARCZEGO WTZ
ADRES INWESTYCJI : TCZEW, KOŁO PSONI
INWESTOR : KOŁO PSONI
ADRES INWESTORA : TCZEW, UL. WIGURY 84

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : inż. Wiesław Walter WALTER-PROJECT 83-110 Tczew, ul. Polna 15
DATA OPRACOWANIA : 30.09.2022

WYKONAWCA : "WALTER-PROJECT"
projekt-kosztorys-budowa-nadzór
inż. Wiesław Walter
83-110 TCZEW ul. Polna 15
tel/fax: 058 530-23-29, gsm: 500 101 350
NIP 593-210-35-05 REGON 220905547

INWESTOR :

Data opracowania
30.09.2022



Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		WC MĘSKIE - PARTER			
1	KNR 4-02 d.1 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1,000	1,000
2	KNR 4-02 d.1 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
3	KNR 4-02 d.1 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1,000	1,000
4	KNR 4-01 d.1 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek $2,0*(2,46*2+1,31*2+1,31*2*2+1,1*2+1,28*2)$ $-0,9*2,0-0,8*2,0*2$	m ² m ² m ²	35,080 -5,000	30,080
5	KNR 4-01 d.1 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej $1,1*1,31+1,28*1,31+2,46*1,31$	m ² m ²	6,340	6,340
6	KNR 4-03 d.1 1122-06	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 2	szt. szt.	2,000	2,000
7	KNR 4-03 d.1 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 2	szt. szt.	2,000	2,000
8	KNR 4-03 d.1 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 4	szt. szt.	4,000	4,000
9	KNR 4-03 d.1 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego $3,0*4+3,5*2+4,0*2$	m m	27,000	27,000
10	KNR 4-01 d.1 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	2,000	2,000
11	KNR 4-01 d.1 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² $3,0*(2,46*2+1,31*2+1,31*2*2+1,1*2+1,28*2)$	m ² m ²	52,620	52,620
12	KNR 4-01 d.1 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² $1,1*1,31+1,28*1,31+2,46*1,31$	m ² m ²	6,340	6,340
13	KNR 5-08 d.1 0209-02	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku $3,0*4+3,5*2+4,0*2$	m m	27,000	27,000
14	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe $3,0*(2,46*2+1,31*2+1,31*2*2+1,1*2+1,28*2)$	m ² m ²	52,620	52,620
15	KNR 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach $3,0*(2,46*2+1,31*2+1,31*2*2+1,1*2+1,28*2)$	m ² m ²	52,620	52,620
16	KNR AT-27 d.1 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie $3,0*(2,46*2+1,31*2+1,31*2*2+1,1*2+1,28*2)$	m ² m ²	52,620	52,620
17	KNR 2-02 d.1 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża $2,0*(3,5*2+4,0*2)-0,9*2,0-0,8*2,0*2$	m ² m ²	21,800	21,800
18	KNR 2-02 d.1 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną $2,0*(2,46*2+1,31*2+1,31*2*2+1,1*2+1,28*2)-0,9*2,0-0,8*2,0*2$	m ² m ²	26,880	26,880
				RAZEM	26,880

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania -ponad płytkami 1,0*(2,46*2+1,31*2+1,31*2*2+1,1*2+1,28*2)	m ²		
			m ²	17,540	
				RAZEM	17,540
20	NNRNKB d.1 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 1,1*1,31+1,28*1,31+2,46*1,31	m ²		
			m ²	6,340	
				RAZEM	6,340
21	KNR AT-27 d.1 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 1,1*1,31+1,28*1,31+2,46*1,31	m ²		
			m ²	6,340	
				RAZEM	6,340
22	KNR 2-02 d.1 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1,1*1,31+1,28*1,31+2,46*1,31	m ²		
			m ²	6,340	
				RAZEM	6,340
23	KNR 2-02 d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 1,1*1,31+1,28*1,31+2,46*1,31	m ²		
			m ²	6,340	
				RAZEM	6,340
24	KNR BC-02 d.1 0312-03	Wypełnienie spoin masą silikonową o wym. 10x10 mm 2,0*12 1,1*2+1,28*2+1,31*2*2+2,46*2+1,31*2	m		
			m	24,000	
			m	17,540	
				RAZEM	41,540
25	KNR AT-12 d.1 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Su-fit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 1,1*1,31+1,28*1,31+2,46*1,31	m ²		
			m ²	6,340	
				RAZEM	6,340
26	KNR 2-02 d.1 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1,1*1,31+1,28*1,31+2,46*1,31	m ²		
			m ²	6,340	
				RAZEM	6,340
27	KNR 2-15 d.1 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28	KNR 2-15 d.1 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29	KNR 2-15 d.1 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30	KNR 2-15 d.1 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
31	KNR 2-15 d.1 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
32	KNR 2-02 d.1 1016-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1+1	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
33	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0,8*2,0*2	m ²		
			m ²	3,200	
				RAZEM	3,200
34	KNR 5-08 d.1 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
35	KNR 5-08 d.1 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
36	KNR 5-08 d.1 0505-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych płytodopompych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, końcowych LED 2	szt.		
			szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
37	KNR 4-01 d.1 0322-02	Obsadzenie krętek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
38	d.1	Suszarka do rąk	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
2		WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z PRYSZNICEM			
39	KNR 4-02 d.2 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
40	KNR 4-02 d.2 0132-03	Demontaż prysznicowej wannowej trójdrogowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
41	KNR 4-02 d.2 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
42	KNR 4-02 d.2 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
43	KNR 4-01 d.2 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,0*(2,7*2+2,46*2)-0,9*2,0	m ²		
			m ²	18,840	
				RAZEM	18,840
44	KNR 4-01 d.2 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,46*2,7	m ²		
			m ²	6,642	
				RAZEM	6,642
45	KNR 4-03 d.2 1122-06	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
46	KNR 4-03 d.2 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
47	KNR 4-03 d.2 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
48	KNR 4-03 d.2 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 3,0*4+3,5*2+3,0*2	m		
			m	25,000	
				RAZEM	25,000
49	KNR 4-02 d.2 0114-01	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm 2,2+1,2+0,6	m		
			m	4,000	
				RAZEM	4,000
50	KNR 4-02 d.2 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm Przedmiar dodatkowy	msc.		
		6	m		6,000
		4	msc.	4,000	
				RAZEM	4,000
51	KNR 4-02 d.2 0109-02	Wymiana podejścia dopływowego pod zawór czepalny i baterie o śr. 20 mm Przedmiar dodatkowy - łączna długość	szt.		
		2,5	m		2,500
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
52	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
53	KNR 4-02 d.2 0210-04	Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi Przedmiar dodatkowy - łączna długość	msc.		
		2,2	m		2,200
		1	msc.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
54	KNR 2-15 d.2 0208-05	Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55	KNR 4-01 d.2 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3,0*(2,7*2+2,46*2)-0,9*2,0	m ²		
			m ²	29,160	
				RAZEM	29,160
56	KNR 4-01 d.2 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 2,7*2,46	m ²		
			m ²	6,642	
				RAZEM	6,642
57	KNR 5-08 d.2 0209-02	Przewód wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 3,0*4+3,5*2+3,0*2	m		
			m	25,000	
				RAZEM	25,000
58	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3,0*(2,7*2+2,46*2)-0,9*2,0	m ²		
			m ²	29,160	
				RAZEM	29,160
59	KNR 2-02 d.2 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3,0*(2,7*2+2,46*2)-0,9*2,0	m ²		
			m ²	29,160	
				RAZEM	29,160
60	KNR AT-27 d.2 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 3,0*(2,7*2+2,46*2)-0,9*2,0	m ²		
			m ²	29,160	
				RAZEM	29,160
61	KNR 2-02 d.2 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 3,0*(2,7*2+2,46*2)-0,9*2,0	m ²		
			m ²	29,160	
				RAZEM	29,160
62	KNR 2-02 d.2 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 3,0*(2,7*2+2,46*2)-0,9*2,0	m ²		
			m ²	29,160	
				RAZEM	29,160
63	NNRNKB d.2 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2 2,7*2,46	m ²		
			m ²	6,642	
				RAZEM	6,642
64	KNR AT-27 d.2 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2,7*2,46	m ²		
			m ²	6,642	
				RAZEM	6,642
65	KNR 2-02 d.2 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2,7*2,46	m ²		
			m ²	6,642	
				RAZEM	6,642
66	KNR 2-02 d.2 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 2,7*2,46	m ²		
			m ²	6,642	
				RAZEM	6,642
67	KNR BC-02 d.2 0312-03	Wypełnienie spoin masą silikonową o wym. 10x10 mm 3,0*4 2,7*2+2,46*2	m		
			m	12,000	
			m	10,320	
				RAZEM	22,320
68	KNR AT-12 d.2 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Su-fit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 2,7*2,46	m ²		
			m ²	6,642	
				RAZEM	6,642
69	KNR 2-02 d.2 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2,7*2,46	m ²		
			m ²	6,642	
				RAZEM	6,642
70	KNR 2-15 d.2 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
71	KNR 2-15 d.2 0115-04	Baterie prysznicowe ściennie o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNR 2-15 d.2 0222-06	Montaż odwodnień liniowych prysznicowych	kpl.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR 2-15 d.2 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
74	KNR 2-15 d.2 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
75	KNR 2-15 d.2 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
76	KNR 2-15 d.2 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom. 15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
77	KNR 5-08 d.2 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
78	KNR 5-08 d.2 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
79	KNR 5-08 d.2 0505-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych pyłoodpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, końcowych LED	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
80	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-04	Urządzenia sanitarne dla niepełnosprawnych - siedzisko przyścienne	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-04	Urządzenia sanitarne - uchwyt kątowy przyścienny przy prysznicu	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82	d.2	LUSTRO RUCHOME	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
83	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-01	Urządzenia sanitarne - uchwyt w podłodze przy ustępie	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
84	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-04	Urządzenia sanitarne - uchwyt przyścienny przy ustępie	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
85	KNR 2-15/ d.2 GEBERIT 0104-04	Urządzenia sanitarne - uchwyt przyścienny przy umywalce	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
86	KNR 4-01 d.2 0322-02	Obsadzenie kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
87	d.2	Przycisk przywołania pomocy	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3		POMIESZCZENIE GOSPODARCZE			
88	KNR 4-02 d.3 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
89	KNR 4-02 d.3 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
90	KNR 4-01 d.3 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,0*(2,62*2+0,99*2)-0,7*2,0	m ² m ²	 13,040	 13,040
				RAZEM	13,040
91	KNR 4-01 d.3 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3,0	m ² m ²	 3,000	 3,000
				RAZEM	3,000
92	KNR 4-03 d.3 1122-06	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
93	KNR 4-03 d.3 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
94	KNR 4-03 d.3 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
95	KNR 4-03 d.3 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 3,0*4+2,0*2+1,5*2	m m	 19,000	 19,000
				RAZEM	19,000
96	KNR 4-01 d.3 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 3,0*(2,62*2+0,99*2)-0,7*2,0	m ² m ²	 20,260	 20,260
				RAZEM	20,260
97	KNR 4-01 d.3 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 2,62*0,99	m ² m ²	 2,594	 2,594
				RAZEM	2,594
98	KNR 5-08 d.3 0209-02	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 3,0*4+2,0*2+1,5*2	m m	 19,000	 19,000
				RAZEM	19,000
99	NNRNKB d.3 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3,0*(2,62*2+0,99*2)-0,7*2,0	m ² m ²	 20,260	 20,260
				RAZEM	20,260
100	KNR 2-02 d.3 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3,0*(2,62*2+0,99*2)-0,7*2,0	m ² m ²	 20,260	 20,260
				RAZEM	20,260
101	KNR AT-27 d.3 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 3,0*(2,62*2+0,99*2)-0,7*2,0	m ² m ²	 20,260	 20,260
				RAZEM	20,260
102	KNR 2-02 d.3 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 3,0*(2,62*2+0,99*2)-0,7*2,0	m ² m ²	 20,260	 20,260
				RAZEM	20,260
103	KNR 2-02 d.3 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 3,0*(2,62*2+0,99*2)-0,7*2,0	m ² m ²	 20,260	 20,260
				RAZEM	20,260
104	NNRNKB d.3 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 2,62*0,99	m ² m ²	 2,594	 2,594
				RAZEM	2,594
105	KNR AT-27 d.3 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2,62*0,99	m ² m ²	 2,594	 2,594
				RAZEM	2,594
106	KNR 2-02 d.3 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2,62*0,99	m ² m ²	 2,594	 2,594
				RAZEM	2,594
107	KNR 2-02 d.3 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 2,62*0,99	m ² m ²	 2,594	 2,594
				RAZEM	2,594
108	KNR BC-02 d.3 0312-03	Wypełnienie spoin masą silikonową o wym. 10x10 mm 3,0*4 2,62*2+0,99*2	m m m	 12,000 7,220	 19,220

Lp.	Podstawa	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	19,220
109	KNR AT-12 d.3 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Su-fit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 2,62*2+0,99*2	m ² m ²	7,220	
				RAZEM	7,220
110	KNR 2-02 d.3 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2,62*2+0,99*2	m ² m ²	7,220	
				RAZEM	7,220
111	KNR 5-08 d.3 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
112	KNR 5-08 d.3 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
113	KNR 5-08 d.3 0505-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych pyłoodpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, końcowych LED 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
114	KNR 2-15 d.3 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
115	KNR 2-15 d.3 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
116	KNR 4-01 d.3 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegiet 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
117	d.3	Suszarka do rąk 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
4		WC DLA PERSONELU			
118	KNR 4-02 d.4 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
119	KNR 4-02 d.4 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
120	KNR 4-02 d.4 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
121	KNR 4-01 d.4 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2,0*(2,62*2+1,52*2)-0,9*2,0	m ² m ²	14,760	
				RAZEM	14,760
122	KNR 4-01 d.4 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 2,62*1,52	m ² m ²	3,982	
				RAZEM	3,982
123	KNR 4-03 d.4 1122-06	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
124	KNR 4-03 d.4 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
125	KNR 4-03 d.4 1134-01	Demontaż opraw świetłódkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
126	KNR 4-03 d.4 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 3,0*4+2,0*2+2,25*2	m m	20,500	
				RAZEM	20,500
127	KNR 4-01 d.4 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3,0*(2,62*2+1,52*2)-0,9*2,0	m ²	23,040	
				RAZEM	23,040
128	KNR 4-01 d.4 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ² 2,62*1,52	m ²		
			m ²	3,982	
				RAZEM	3,982
129	KNR 5-08 d.4 0209-02	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 3,0*4+2,0*2+2,25*2	m		
			m	20,500	
				RAZEM	20,500
130	NNRNKB d.4 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3,0*(2,62*2+1,52*2)-0,9*2,0	m ²		
			m ²	23,040	
				RAZEM	23,040
131	KNR 2-02 d.4 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3,0*(2,62*2+1,52*2)-0,9*2,0	m ²		
			m ²	23,040	
				RAZEM	23,040
132	KNR AT-27 d.4 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 3,0*(2,62*2+1,52*2)-0,9*2,0	m ²		
			m ²	23,040	
				RAZEM	23,040
133	KNR 2-02 d.4 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 3,0*(2,62*2+1,52*2)-0,9*2,0	m ²		
			m ²	23,040	
				RAZEM	23,040
134	KNR 2-02 d.4 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 3,0*(2,62*2+1,52*2)-0,9*2,0	m ²		
			m ²	23,040	
				RAZEM	23,040
135	NNRNKB d.4 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 2,62*1,52	m ²		
			m ²	3,982	
				RAZEM	3,982
136	KNR AT-27 d.4 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 2,62*1,52	m ²		
			m ²	3,982	
				RAZEM	3,982
137	KNR 2-02 d.4 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 2,62*1,52	m ²		
			m ²	3,982	
				RAZEM	3,982
138	KNR 2-02 d.4 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 2,62*1,52	m ²		
			m ²	3,982	
				RAZEM	3,982
139	KNR BC-02 d.4 0312-03	Wypełnienie spoin masą silikonową o wym. 10x10 mm 3,0*4 2,62*2+1,52*2	m m m	12,000 8,280	
				RAZEM	20,280
140	KNR AT-12 d.4 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Sufit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 2,62*1,52	m ²		
			m ²	3,982	
				RAZEM	3,982
141	KNR 2-02 d.4 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 2,62*1,52	m ²		
			m ²	3,982	
				RAZEM	3,982
142	KNR 2-15 d.4 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
143	KNR 2-15 d.4 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
144	KNR 2-15 d.4 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 1	szt.		
			szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
145	KNR 2-15 d.4 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl.		
			kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
146	KNR 2-15 d.4 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
147	KNR 5-08 d.4 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
148	KNR 5-08 d.4 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
149	KNR 5-08 d.4 0505-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych pyłoodpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, końcowych LED	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
150	KNR 4-01 d.4 0322-02	Obsadzenie krątek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
151	d.4	Suszarka do rąk	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
5		WC DAMSKIE - PARTER			
152	KNR 4-02 d.5 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
153	KNR 4-02 d.5 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
154	KNR 4-02 d.5 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		2	kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000
155	KNR 4-01 d.5 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		2,0*(1,54*2+1,45*2+1,15*2+1,26*2+1,26*2+1,0*2*2)	m ²	34,640	
		-0,9*2,0-0,8*2,0*2*2	m ²	-8,200	
				RAZEM	26,440
156	KNR 4-01 d.5 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		1,26*1,0*2+1,45*1,54+0,96*1,15	m ²	5,857	
				RAZEM	5,857
157	KNR 4-03 d.5 1122-06	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
158	KNR 4-03 d.5 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
159	KNR 4-03 d.5 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
160	KNR 4-03 d.5 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego	m		
		3,0*4+3,5*2+4,0*2	m	27,000	
				RAZEM	27,000
161	KNR 4-01 d.5 0354-07	Wykucie z muru ościeżnic stalowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
162	KNR-W 4-01 d.5 0903-01	Demontaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
163	KNR 4-01 d.5 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		
		3,0*(1,54*2+1,45*2+1,15*2+1,26*2*2+1,0*2*2)	m ²	51,960	
				RAZEM	51,960
164	KNR 4-01 d.5 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
183	KNR 2-15 d.5 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom.15 mm 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
184	KNR 2-02 d.5 1016-02	Ościeżnice drzwiowe drewniane dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnętrznoalkalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian 1+1	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
185	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0,8*2,0*2	m ² m ²	 3,200	 3,200
				RAZEM	3,200
186	KNR 5-08 d.5 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uzziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
187	KNR 5-08 d.5 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
188	KNR 5-08 d.5 0505-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych płytodopomych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, końcowych LED 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
189	KNR 4-01 d.5 0322-02	Obsadzenie krater wentylacyjnych w ścianach z cegieł 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
190		Suszarka do rąk 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
6		WC I PIĘTRO			
191	KNR 4-02 d.6 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej 1	szt. szt.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
192	KNR 4-02 d.6 0235-06	Demontaż umywalki 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
193	KNR 4-02 d.6 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową 1	kpl. kpl.	 1,000	 1,000
				RAZEM	1,000
194	KNR 4-01 d.6 0819-15	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 2,0*(2,2*2+3,1*2)	m ² m ²	 21,200	 21,200
				RAZEM	21,200
195	KNR 4-01 d.6 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 3,1*2,2	m ² m ²	 6,820	 6,820
				RAZEM	6,820
196	KNR 4-03 d.6 1122-06	Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 2 + 0 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
197	KNR 4-03 d.6 1124-04	Demontaż łączników instalacyjnych natynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy) 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
198	KNR 4-03 d.6 1134-01	Demontaż opraw świetłówkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym 2	szt. szt.	 2,000	 2,000
				RAZEM	2,000
199	KNR 4-03 d.6 1116-03	Demontaż przewodów wtykowych z podłoża ceglanego lub betonowego 3,0*4+2,8*2+2,5*2	m m	 22,600	 22,600
				RAZEM	22,600
200	KNR 4-01 d.6 0701-05	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3,0*(3,1*2+2,2*2)	m ² m ²	 31,800	 31,800
				RAZEM	31,800
201	KNR 4-01 d.6 0701-11	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 3,1*2,2	m ² m ²	 6,820	 6,820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
		1,54*1,45+0,96*1,15+1,26*1,0*2	m ²	5,857	
				RAZEM	5,857
165	KNR 5-08 d.5 0209-02	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 3,0*4+3,5*2+4,0*2	m m	27,000	
				RAZEM	27,000
166	NNRNKB d.5 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3,0*(1,54*2+1,45*2+1,15*2+1,26*2*2+1,0*2*2)	m ² m ²	51,960	
				RAZEM	51,960
167	KNR 2-02 d.5 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3,0*(1,54*2+1,45*2+1,15*2+1,26*2*2+1,0*2*2)	m ² m ²	51,960	
				RAZEM	51,960
168	KNR AT-27 d.5 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 3,0*(1,54*2+1,45*2+1,15*2+1,26*2*2+1,0*2*2)	m ² m ²	51,960	
				RAZEM	51,960
169	KNR 2-02 d.5 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 2,0*(1,54*2+1,45*2+1,15*2+1,26*2*2+1,0*2*2)	m ² m ²	34,640	
				RAZEM	34,640
170	KNR 2-02 d.5 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 2,0*(1,54*2+1,45*2+1,15*2+1,26*2*2+1,0*2*2)	m ² m ²	34,640	
				RAZEM	34,640
171	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - ponad płytkami 1,0*(1,54*2+1,45*2+1,15*2+1,26*2*2+1,0*2*2)	m ² m ²	17,320	
				RAZEM	17,320
172	NNRNKB d.5 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 1,54*1,45+0,96*1,15+1,26*1,0*2	m ² m ²	5,857	
				RAZEM	5,857
173	KNR AT-27 d.5 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 1,54*1,45+0,96*1,15+1,26*1,0*2	m ² m ²	5,857	
				RAZEM	5,857
174	KNR 2-02 d.5 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 1,54*1,45+0,96*1,15+1,26*1,0*2	m ² m ²	5,857	
				RAZEM	5,857
175	KNR 2-02 d.5 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 1,54*1,45+0,96*1,15+1,26*1,0*2	m ² m ²	5,857	
				RAZEM	5,857
176	KNR BC-02 d.5 0312-03	Wypełnienie spoin masą silikonową o wym. 10x10 mm 2,0*12 1,26*2*2+1,0*2*2+1,54*2+1,45*2+1,15*2	m m m	24,000 17,320	
				RAZEM	41,320
177	KNR AT-12 d.5 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Su-fit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 1,54*1,45+0,96*1,15+1,26*1,0*2	m ² m ²	5,857	
				RAZEM	5,857
178	KNR 2-02 d.5 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 1,54*1,45+0,96*1,15+1,26*1,0*2	m ² m ²	5,857	
				RAZEM	5,857
179	KNR 2-15 d.5 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
180	KNR 2-15 d.5 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
181	KNR 2-15 d.5 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
182	KNR 2-15 d.5 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 2	kpl. kpl.	2,000	
				RAZEM	2,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	6,820
202	KNR 5-08 d.6 0209-02	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku 3,0*4+2,8*2+2,5*2	m m	22,600	
				RAZEM	22,600
203	NNRNKB d.6 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe 3,0*(3,1*2+2,2*2)	m ² m ²	31,800	
				RAZEM	31,800
204	KNR 2-02 d.6 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3,0*(3,1*2+2,2*2)	m ² m ²	31,800	
				RAZEM	31,800
205	KNR AT-27 d.6 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 3,0*(3,1*2+2,2*2)	m ² m ²	31,800	
				RAZEM	31,800
206	KNR 2-02 d.6 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża 3,0*(3,1*2+2,2*2)	m ² m ²	31,800	
				RAZEM	31,800
207	KNR 2-02 d.6 0829-07	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną 3,0*(3,1*2+2,2*2)	m ² m ²	31,800	
				RAZEM	31,800
208	NNRNKB d.6 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ² 3,1*2,2	m ² m ²	6,820	
				RAZEM	6,820
209	KNR AT-27 d.6 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie 3,1*2,2	m ² m ²	6,820	
				RAZEM	6,820
210	KNR 2-02 d.6 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża 3,1*2,2	m ² m ²	6,820	
				RAZEM	6,820
211	KNR 2-02 d.6 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 3,1*2,2	m ² m ²	6,820	
				RAZEM	6,820
212	KNR BC-02 d.6 0312-03	Wypełnienie spoin masą silikonową o wym. 10x10 mm 2,0*4 3,1*2+2,2*2	m m m	8,000 10,600	
				RAZEM	18,600
213	KNR AT-12 d.6 0201-01	Sufity podwieszane z płyt gipsowo-kartonowych NIDA Ogień (system NIDA Su-fit) na metalowej konstrukcji nośnej NIDA 60CD jednopoziomowej, jedna warstwa pokrycia 15-01, odporność ogniowa F 0,5/EI 30 3,1*2,2	m ² m ²	6,820	
				RAZEM	6,820
214	KNR 2-02 d.6 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania 3,1*2,2	m ² m ²	6,820	
				RAZEM	6,820
215	KNR 2-15 d.6 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
216	KNR 2-15 d.6 0221-02	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem gruszkowym 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
217	KNR 2-15 d.6 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
218	KNR 2-15 d.6 0224-03	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
219	KNR 2-15 d.6 0107-05	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępowych sztywnych z rur o śr.nom. 15 mm 1	szt. szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
220	KNR 5-08 d.6 0309-06	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
221	KNR 5-08 d.6 0307-05	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych natynkowych jednobiegunowych, przycisków do przygotowanego podłoża z podłączeniem	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
222	KNR 5-08 d.6 0505-03	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych pyłoodpornych, aluminiowych zawieszanych z gwintem E27, końcowych LED	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
223	KNR 4-01 d.6 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
224		Suszarka do rąk	szt		
d.6		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
7		WYWÓZ ODPADÓW BUDOWLANYCH			
225	KNR 4-01 d.7 0108-09 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 15 km	m ³		
		8	m ³	8,000	
				RAZEM	8,000